

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"
Broj: 01-2922/1
Datum: 28.12.2017.god.

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU: "Dom zdravlja Kotor"	Lice/a za davanje informacija: Radojka Milošević
Adresa: Dobrota b.b.	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB : 02032643
Telefon: 032-334-536	Faks: 032-334-536
E-mail adresa: domzdr@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzkotor.me

II Predmet javne nabavke

radovi

III Opis predmeta nabavke

Rekonstrukcija i adaptacija natkrivenog pješačkog pristupa u JZU: "Dom zdravlja Kotor" u Dobroti b.b. Kotor

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om 15.000,00 €;

V Tehničke karakteristika ili specifikacije

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
A	GRAĐEVINSKI RADOVI			
I	PRIPREMNI RADOVI			
1	Pazljiva demontaza ploca od kamena d= 3cm.Oblogu demontirati i oblogu skinuti do betonske konstrukcije.Ploce ocistiti od maltera i sloziti. Sut preneti , utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	46
2	Rusenje armirano betonske podne ploce debljine do 12 cm,(od stepenica do kante za smece) sa kidanjem postojece armature. Sut preneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	27
3	Rusenje armirano betonskog zida d=20 cm zajedno sa temeljnom stopom (izmedju zelene površine i stepenica). Rusenje arm betonskog zida i stope izvesti rucno ili masinskim putem.Sut prikupiti ,utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju.		M2	4,20
4	Demontaza opsiva nadzitka - okapnice od poc lima. Opsivku demontirati, upakovati ,utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M	51
5	Skidanje sloja granulacije - zastora na ravnom krovu nadstresnice debljine d=5-10 cm .Skinuti zastor i preneti ga na pogodno mesto radi ponovnog vraćanja posle izrade nove hidroizolacije.		M2	10
6	Skidanje postojećeg sloja hidroizolacije do konstrukcije. Izolaciju skinuti , utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M2	10
	UKUPNO:			
II	ZEMLJANI RADOVI			
1	Ručni iskop zemlje III i IV kat radi oslobadjanja arm. bet zida kako bi se		M3	22

	nesmetano rusio..Zemlu odbacivati u neposrednoj blizini radi ponovnog vracanja nakon izrade novog a b zida.			
2	Ručni iskop zemlje III i IV kat za novi odvodni kanal atmosverske vode.Bocne strane kanala pravilno odseci a dno nivelisati.Iskopanu zemlju odbaciti van kanala . Po zavrsetku radova zemlju nasuti , razastrati ,a visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M3	2,60
3	Ručni iskop zemlje III i IV kat za novi slivnik - kaskadu radi spajanja novog odvodnog kanala sa postojećim odvodom atmosverske vode..Bocne strane kaskade pravilno odseci a dno nivelisati. Visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju.		M3	0,50
4	Ručni iskop - probijanje zemlje III i IV kat ispod pesacke staze za prolaz PVC cevi fi 160 radi spajanja novog odvodnog kanala i postojećeg odvoda - sahta atmosverske vode. Visak zemlje utovariti u kamion i odvesti na deponiju.U cenu ulazi nabavka PVC cevi fi 160 duzine cca 5 m.		M	2,50
5	Nabavka,transporz,razastiranje i nabijanje sljunka ispod nove a.b. podne ploce, novog odvodnog kanala i novog a b zida. Sljunak nasuti u predvidjenom sloju i nabiti do potrebne zbijenosti.		M3	6
	UKUPNO:			
III	BETONSKI RADOVI			
1	Nabavka materijala i izrada temeljne stope i armirano betonskog potpornog zida d= 20 cm od betona MB -30, na mestu predhodno srusenog pored stepenista. Izraditi oplatu zida i armirati po statickom proracunu.U cenu ulaze oplata, podupiraci , armatura i pomocna skela.		M3	4,3
2	Nabavka materijala i izrada armirano betonske podne plocea d= 12 cm od betona MB -30, na mestu predhodno srusene a b ploce. Izraditi oplatu i armirati po statickom proracunu.U cenu ulaze oplata.		M3	27
3	Nabavka materijala i izrada novog odvodnog kanala sirine 20 cm i debljinom zida d=10cm sa minimalnim padom dna od 1,5 % od armiranog betona MB -25.U cenu ulaze oplata..		M	12
4	Nabavka materijala i izrada armirano		KOM	1

	betonskog slivnika - kaskada od betona MB - 25, debljina zidova d= 10 cm. Izraditi oplatu i slivnik - kaskadu armirati Pri vrhu kaskade stepenasto završiti za prihvatanje okvira resetke. U cenu ulaze oplata.			
5	Nabavka materijala i izrada sloja za pad od perlitnog izolacionog betonade d= 6 cm. Podloga mora biti čista, otprascena i odmasćena. Radi poboljšanja prionljivosti dozvoljeno je, pre nanosenja perlit betona, po podlozi razliti cementno mleko.		M2	10
6	Nabavka materijala, doprema, ispravljanje, sečenje, savijanje, vezivanje i ugradnja armature – glatka armatura GA 240/360 – rebrasta armatura RA 400/500 – mrežasta armatura MAG 500/550		KG KG KG	180 110 230
	UKUPNO			
	UKUPNO: GRAĐEVINSKI RADOVI(A)			
B	ZANATSKI RADOVI			
I	BRAVARSKI RADOVI			
1	Nabavka materijala, izrada i ugradnja metalne resetke iznad kaskade - slivnik dimenzije 50x 50 cm. Ram resetke izraditi od ugaonika 30/30/3 mm, ispunu od flaha 3 x3 mm, na razmaku od 2 cm. Fiksni ram, nosac izvesti i ugraditi od ugaonika 35/35/4 mm. Resetku sa nosacem ocistiti, premazati minijumomi obojiti bojom za metal, dva puta.		KOM	1
	UKUPNO			
II	LIMARSKI RADOVI			
1.	Nabavka materijala, izrada i montaza visecih polukruznih oluka od pocinkovanog lima, razvijene sirine (RS) 33cm, sirine oluka 15 cm i debljine lima 6 mm. Oluke spajati nitnama, jednoreдно sa max razmakom 3 cm i letovati lalajem od najmanje 40%. Drzace visecih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mmi nitovati sa prednje strane olukanitnama 0,4 mma razmaku od 80cm.		M	22
2.	Nabavka materijala, izrada i montaza olucnih cevi od pocinkovanog lima, razvijene sirine (RS) 40cm, fi 12 cm i debljine lima 0,8 mm. Pojedini delovi olucnih cevi uvuci jedan u drugi minimum 50 mm i zaletovati. Obujmice sa drzacima postaviti na razmaku od 200 cm.		M	11

3	Opsivanje nadzidaka pocinkovanim limom , razvijene sirine (RS) 25 cm , debljine 6 mm.Okapnicu prepustiti za 3 cm. Ispod lima postaviti sloj ter papira , koji ulazi u cenu opsivanja.		M	51
	UKUPNO			
III	KAMENOREZACKI RADOVI			
1	Nabavka i oblaganje poda od kamenih ploca d= 3cm . Zdrave kamene ploce postaviti u cementnom malteru 1:3 u slogu. Spojnice fugovati cementnim malterom i kamen ocistiti.		M2	54
2	Nabavka i oblaganje cela i gazista stepenika. Gazista raditi od ploca d =3 cm, a cela od ploca d= 2 cn. Ploce postaviti u cementnom malteru 1:3, fugovati , ocistiti spojnice i kamen.		M2	23,30
	UKUPNO			
IV	IZOLATERSKI RADOVI			
1	Nabavka materijala i izvođenje hidroizolacije nadstresnice od dva potpuna premaza "Poliazbitolom" i dve mrežice između slojeva, uz prethodno izvođenje penetracije što ulazi u cenu.		M2	10
	UKUPNO			
V	FASADERSKI RADOVI			
1	Nabavka materijala i postavljanje plasticne mrežice u lepku na plafonu i nadzidcima nadstresnice sa svim potrebnim predradnjama i završno farbanje fasadnom bojom. U cenu ulazi i pomocna skela.		M2	94
	UKUPNO			
VI	RAZNI RADOVI			
1	Nabavka,utovar i dovoz plodne ciste zemlje za nasipanje zelene površine. Zemlju rasplanirati sa davanjem nadvisene (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja zauzela predvidjenu visinu.		M3	18
	UKUPNO			
	UKUPNO ZANATSKI RADOVI(B)			
	S V E U K U P N O:			

Ostali uslovi:

Period važenja ponude:30 dana od dana predviđenog za dostavljanje ponuda

Garantni rok: 2 god. Na građevinsko-zanatske radove.

VI Način plaćanja

Avans u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti će se platiti nakon uvođenja izvođača radova u posao.- Isplata preostalog iznosa vršiće se putem privremenih 15-odnevni situacija.Po privremenim situacijama može se izvršiti isplata do max 70% ugovorenog iznosa,dok će se preostali iznos platiti nakon izvršenog pregleda i primopredaje do 30 dana od uredno dostavljene facture.

VII Rok isporuke robe,izvođenja radova,odnosno pružanja usluge

30 dana od zaključivanja Ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 11.01.2018. godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“**

Dobrota b.b. Kotor.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi **JZU:“Dom zdravlja Kotor“ Dobrota b.b. Kotor.**

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

31.01.2018.god.

XI Druge informacije

Ponudač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 65 1,3 i 4 Zakona o javnim nabavkama CG i potpiše izjavu o ispunjenju obaveznih uslova,koja je sastavni dio ovog zahtjeva.Najpovoljniji ponudač će prilikom potpisivanja ugovora morati dostaviti original ili ovjerenu kopiju uslova iz čl.65 ZJN.

Cijena ponude piše se brojkama u eurima sa posebno iskazanim PDV-om i sa svim uračunatim troškovima i popustima.

Ponudač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem.Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i svaka strana ponude mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica.Ponuda se podnosi na crnogorskom jeziku , u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst“ ponuda –ne otvaraj“, naziv i br. nabavke, a na poledini , naziv, broj telefona i adresa ponudača.

Izjava se dostavlja na memorandumu,sa obaveznim podacima:elektronska adresa,PIB, žiro – račun,kontakt osoba i telefon,kao i internet adresa ako je posjeduje i sastavni je dio ponude.

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca

Dipl.ecc.Radojka Milošević

MP

dr Igor Kumburović